
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ROZBIÓRKI TRZECH ZADASZEŃ WIAT AUTOBUSOWYCH NR 0, 10 I 11
ADRES INWESTYCJI : AL. JEROZOLIMSKIE 144, 02-305 WARSZAWA
NAZWA INWESTORA : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ "POLONUS" W WARSZAWIE S.A.
ADRES INWESTORA : AL. JEROZOLIMSKIE 144, 02-305 WARSZAWA
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym". Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WIATA 0	1	13
2	WIATA 10	14	25
3	WIATA 11	26	37

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WIATA 0			
d.1	kalk. własna	Odłączenie instalacji elektrycznej wiat i zabezpieczenie przyłącza	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odłączenie oraz demontaż Instalacji dozoru wizyjnego oraz innych instalacji nisko-prądowych	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
3		Demontaż płyt stalowych podbitki	m ²		
d.1	KNR 4-01 0535-08	107,3*0,65	m ²	69,745	
				RAZEM	69,745
4		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	KNR 4-01 0535-06	3,5*7	m	24,500	
				RAZEM	24,500
5		Zabezpieczenie wpustów rur spustowych	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
6		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	KNR 4-04 0506-04	48,22*5,42	m ²	261,352	
				RAZEM	261,352
7		Demontaż konstrukcji stalowej zadaszeń	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
8		Demontaż stalowych słupów	szt.		
d.1	kalk. własna		szt.	7,000	
	7			RAZEM	7,000
9		Odtworzenie fragmentów ścian po demontażu słupów	szt.		
d.1	kalk. własna		szt.	6,000	
	6			RAZEM	6,000
10		Rozbiórka nawierzchni wiaty	m ²		
d.1	kalk. własna	48,22*5,42	m ²	261,352	
				RAZEM	261,352
11		Rozbiórka fundamentów wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.1	kalk. własna		szt.	7,000	
	7			RAZEM	7,000
12		Zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów oraz wyrównanie terenu	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
13		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
d.1	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
2		WIATA 10			
14		Odłączenie instalacji elektrycznej wiat i zabezpieczenie przyłącza	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
15		Odłączenie oraz demontaż Instalacji dozoru wizyjnego oraz innych instalacji nisko-prądowych	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000
16		Demontaż płyt stalowych podbitki	m ²		
d.2	KNR 4-01 0535-08	177,36*0,65+poz.19	m ²	566,553	
				RAZEM	566,553
17		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	KNR 4-01 0535-06	3,5*10	m	35,000	
				RAZEM	35,000
18		Zabezpieczenie wpustów rur spustowych	kpl		
d.2	kalk. własna		kpl	1,000	
	1			RAZEM	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0506-04	83,26*5,42	m ²	451,269	
				RAZEM	451,269
20	kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej zadaszeń	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Demontaż stalowych słupów	szt.		
d.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni wiaty	m ²		
d.2		83,26*5,42	m ²	451,269	
				RAZEM	451,269
23	kalk. własna	Rozbiórka fundamentów wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.2		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
24	kalk. własna	Zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów oraz wyrównanie terenu	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WIATA 11			
26	kalk. własna	Odłączenie instalacji elektrycznej wiat i zabezpieczenie przyłącza	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Odłączenie oraz demontaż Instalacji dozoru wizyjnego oraz innych instalacji	kpl		
d.3		nisko-prądowych	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
28	KNR 4-01	Demontaż płyt stalowych podbitki	m ²		
d.3	0535-08	177,36*0,65+poz.31	m ²	566,553	
				RAZEM	566,553
29	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	3,5*10	m	35,000	
				RAZEM	35,000
30	kalk. własna	Zabezpieczenie wpustów rur spustowych	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0506-04	83,26*5,42	m ²	451,269	
				RAZEM	451,269
32	kalk. własna	Demontaż konstrukcji stalowej zadaszeń	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33	kalk. własna	Demontaż stalowych słupów	szt.		
d.3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
34	kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni wiaty	m ²		
d.3		83,26*5,42	m ²	451,269	
				RAZEM	451,269
35	kalk. własna	Rozbiórka fundamentów wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
36	kalk. własna	Zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów oraz wyrównanie terenu	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
d.3					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000