

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WIATA 0			
1		Odlączenie instalacji elektrycznej wiat i zabezpieczenie przyłącza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Odlączenie oraz demontaż Instalacji dozoru wizyjnego oraz innych instalacji nisko-prądowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Demontaż płyt stalowych podbitki	m ²		
d.1	0535-08	107,3*0,65	m ²	69,745	
				RAZEM	69,745
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3,5*7	m	24,500	
				RAZEM	24,500
5		Zabezpieczenie wpustów rur spustowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	48,22*5,42	m ²	261,352	
				RAZEM	261,352
7		Demontaż konstrukcji stalowej zadaszeń	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Demontaż stalowych słupów	szt.		
d.1	kalk. własna	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9		Odtworzenie fragmentów ścian po demontażu słupów	szt.		
d.1	kalk. własna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10		Rozbiórka nawierzchni wiaty	m ²		
d.1	kalk. własna	48,22*5,42	m ²	261,352	
				RAZEM	261,352
11		Rozbiórka fundamentów wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.1	kalk. własna	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12		Zasypanie wykopów po rozbiórce fundamentów oraz wyrównanie terenu	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13		Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000