

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		kotyrarz III p-			
2	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) (20+4,35+2,7)*2*2,7	m2 m2	 146,070	 146,070
3	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) 146,07	m2 m2	 146,070	 146,070
4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 146,07	m2 m2	 146,070	 146,070
5	KNR-W 2-02 2011-0400	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach tynkowanych 146,07+3	m2 m2	 149,070	 149,070
6	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią (20+4,35)*2,7	m2 m2	 65,745	 65,745
7	KNNR-W 2 1702-0400	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, - analogia zabudowa pionu p-poż dwuwarstwowe- 3	m2 m2	 3,000	 3,000
8	KNR 4-01 1215-0700	Mycie podłóg po robotach malarskich 65,745	m2 m2	 65,745	 65,745
9	NNRNKB 2-02U 1136-0100	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) - układane na podłodze- wraz z podkładem 65,745	m2 m2	 65,745	 65,745
10	KNR-W 2-02 1123-0200	analogia -Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy -demontaż Krotność=1,5 65,745	m2 m2	 65,745	 65,745
11	KNNR-W 3 0809-0100	Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez frezowanie 65,745	m2 m2	 65,745	 65,745
12	KNR-K 04 0501-0200	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno BW o grubości 5mm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2 65,745	m2 m2	 65,745	 65,745
13	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 11	szt. szt.	 11,000	 11,000
14	KNR-W 4-01 0322-0200	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2,0 m2, w ścianach z cegieł 1,6*11	m2 m2	 17,600	 17,600
15	KNR 2-02 1017-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ 1,6*11	m2 m2	 17,600	 17,600
16	KNR 2-02 1016-0500	Ościeżnice drzwiowe st. specjalne do drzwi wzmocnionych i przeciwpożarowych FD10w, 2-razy malowane na budowie farbą ftalową do gruntowania i nawierz./B.I.8/96/ 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
17	KNR 2-02 1020-0900	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ 1,6*5	m2 m2	 8,000	 8,000
18	KNR-W 4-01 0353-0700	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
19	wycena lt	demontaż listew drewnianych naściennych 34,5	r-g r-g	 34,500	 34,500
20	wycena lt	wywóz odpadów- kontener 1	r-g r-g	 1,000	 1,000

Car