

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR-I 0-28 2620-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Zagruntowanie powierzchni (16,3+5)*3,5-11,25	m2 m2	 63,300	63,300
2	KNR-I 0-28 2621-0400	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSLATION. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach 63,3	m2 m2	 63,300	63,300
3	KNR-I 0-28 2627-0200	Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT. Dodatkowe mocowanie płyt stropian. lub z wełny miner. za pomocą kołków plastikowych do ścian z cegły 63,3	szt. szt.	 63,300	63,300
4	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- moką, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT 63,3	m2 m2	 63,300	63,300
5	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub. 2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu 63,3	m2 m2	 63,300	63,300
6	KNR-I 0-33 0128-0100	Malowanie elewacji farbą dyspersyjną StoColor Crylan-2-u krotnie 63,3*2	m2 m2	 126,600	126,600
7	KNR-I 0-19 0930-0401	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2, obsadzone na dyblach stalowych wraz z drzwiami- z demontażem Krotność=1,5 11,25-2	m2 m2	 9,250	9,250
8	KNR-I 0-19 0930-1201	Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi balkonowe z PCV, obsadzone na dyblach stalowych 2	m2 m2	 2,000	2,000
9	KNR-W 3 0304-0200	Przemurowanie ciągłe pęknięć w ścianach z cegieł przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1 cegła 12	m m	 12,000	12,000
10	KNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 65	m2 m2	 65,000	65,000
11	KNR-O 9-14 0102-0500	Dwuwarstwowe, renowacyjne krycie dachów papami, podkładową Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS z drobną naprawą istniejącego pokrycia, o grubości nowego układu 8,7 mm z gwarancją 30 lat. 4,5	m2 m2	 4,500	4,500
12	KNR-I 19-01 0538-0900	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej. Mury ogniowe - dach kryty blachą- z demontażem Krotność=1,3 (16,3+5)*2*0,5	m2 m2	 21,300	21,300

UWAGA

Przedmiar nie uwzględnia robót, które należy uwzględnić w kosztorysie:

- naprawy wieńca wokół dachu budynku
- wymiany obróbek blacharskich na dachu budynku
- mycie i ogrynowanie