

Postępowanie nr: POLONUS/AA/09/2024

Warszawa, dnia 23.08.2024 r.

## OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na:

**"Wykonanie 9 zadaszń wiat przystankowych na stanowiskach odjazdowych Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 144, 02-305 Warszawa"**

*Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.).*

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie 9 zadaszń wiat przystankowych na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie. Zadaszenia mają na celu poprawę funkcjonalności stanowisk odjazdowych, w szczególności zabezpieczenie pasażerów przed opadami atmosferycznymi i promieniowaniem ultrafioletowym. Montaż zadaszń odbędzie się na istniejących konstrukcjach stalowych zbudowanych z trzech słupów wsporczych i zamocowanych do nich kratownic poprzecznych i podłużnych.

Wymagany zakres prac obejmuje:

- wydzielenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,
- demontaż istniejących instalacji znajdujących się na istniejącej konstrukcji, (instalacja oświetlenia, nagłośnienia, monitoringu wizyjnego, instalacja internetowa),
- demontaż istniejących rur spustowych,
- demontaż istniejących osadników rynnowych żeliwnych,
- oczyszczenie istniejącej konstrukcji stalowej,
- podwójne malowanie istniejącej konstrukcji stalowej,
- montaż konstrukcji wsporczej dla projektowanych zadaszń - konstrukcja aluminiowa o wymiarach 60x40x3mm – połączenie pachwinowe z istniejącą konstrukcją stalową,
- wykonanie zadasznia z poliwęglanu komorowego: dwie połacie dachowe o wymiarach 18,20 m x 1,45 m na każdym z dziewięciu stanowisk,
- wykonanie odwodnienia zadaszń – rynny stalowe wraz z rurą spustową, stalową o wymiarach 80x80 mm mocowaną do środkowego słupa konstrukcji,
- włączenie rury spustowej do istniejącego systemu odprowadzania wód poprzez montaż osadnika rynnowego DN 100mm,
- ponowny montaż instalacji niskoprądowych i kontrola poprawności ich działania,
- wykonanie niezbędnych badań oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej,
- uprzątniecie terenu wykonywania prac oraz odbiór i utylizacja odpadów pobudowlanych.



Prace należy wykonać w oparciu o projekt techniczny wykonania remontu zadaszeń 9 wiat przystankowych oraz przedmiar robót, będące załącznikami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin wykonania usługi: **do dnia 31.05.2025 r.**

Szczegółowe warunki postępowania, wymaganej do złożenia przez oferentów dokumentacji, miejsca, terminu i trybu składania ofert, okresu związania ofertą, terminu otwarcia ofert znajdują się w SWZ zamieszczonej na stronie internetowej: [www.pkspolonus.pl](http://www.pkspolonus.pl) oraz platformie zakupowej eB2B.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia **23.09.2024 r. godz. 12:00**, w siedzibie Spółki:  
Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 144, IV piętro, sekretariat pokój 616.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2024 r. godz. 12:30**.

p.o. PREZESA ZARZĄDU



Paweł Zięba

DYREKTOR  
FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY



Małgorzata Ostrowska