

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|---|-------|--------------|----------------|
| 1 | | Oświetlenie | | | |
| 1 | KNR 4-03 | Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | | |
| d.1 | 1134-01 | 20 | szt. | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 2 | KNR 4-03 | Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych | m | | |
| d.1 | 1115-01 | 100 | m | 100,000 | |
| | | | | RAZEM | 100,000 |
| 3 | KNR 5-08 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych | szt. | | |
| d.1 | 0512-01 | 25 | szt. | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 4 | KNR 5-14 | Montaż czujnika ruchu | szt. | | |
| d.1 | 0509-01 | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 5 | KNNR 5 | Puszki hermetyczne | szt. | | |
| d.1 | 0308-01 | 11 | szt. | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 6 | KNNR 5 | Przewód YDYżo 3x1,5 mm ² w otoczce z tworzywa | m | | |
| d.1 | 0202-01 | 98 | m | 98,000 | |
| | | | | RAZEM | 98,000 |
| 7 | KNNR 5 | WAGO | szt. | | |
| d.1 | 0302-01 | 80 | szt. | 80,000 | |
| | | | | RAZEM | 80,000 |
| 8 | KNNR-W 9 | Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt | | |
| d.1 | 1201-02 | 3 | punkt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |